

定 额 编 号				A1-33	A1-34	A1-35		
项 目				蒸压砂加气混凝土精确砌块墙				
				墙厚		梁柱面贴砌		
				≤150mm	>150mm	600×300×50		
				粘结剂				
				10m ³		100m ²		
全 费 用(元)				8049.09	8038.76	8135.96		
其 中	人 工 费(元)			2572.25	2572.25	2634.15		
	材 料 费(元)			3493.41	3484.58	3482.15		
	机 械 费(元)			6.50	6.07	4.88		
	费 用(元)			1312.33	1312.11	1343.00		
	增 值 税(元)			664.60	663.75	671.78		
名 称			单位	单价(元)	消 耗 量			
材 料	蒸压砂加气混凝土精确砌块 600×300×50			m ³	357.11	-	-	5.270
	蒸压灰砂砖 240×115×53			千块	390.00	0.281	0.269	-
	蒸压砂加气混凝土精确砌块 600×300×(100、150)			m ³	294.11	9.823	9.823	-
	砌块砌筑粘结剂			kg	1.20	320.000	326.400	512.000
	膨胀螺钉 φ10×100			套	1.12	-	-	837.400
	聚氨酯泡沫填缝剂 750mL			支	21.93	3.000	2.500	1.000
	砌块切割机锯片			片	396.00	0.080	0.080	0.040
	水			m ³	3.26	0.060	0.060	0.090
机 械	电【机械】			kW·h	0.64	20.486	19.128	15.365
	精确砌块专用切割机 MJ34-φ600			台班	12.32	0.528	0.493	0.396

工作内容:运、安放连接件,射钉弹及水泥钉固定。

计量单位:10 个

定 额 编 号				A1-36		
项 目				加气混凝土砌块 L 型专用连接件		
全 费 用(元)				99.58		
其 中	人 工 费(元)			44.89		
	材 料 费(元)			23.63		
	机 械 费(元)			-		
	费 用(元)			22.84		
	增 值 税(元)			8.22		
名 称			单 位	单 价 (元)	消 耗 量	
材 料	L 型铁件 (12+12)×6×0.15			个	1.54	10.200
	射钉弹			套	0.23	30.600
	水泥钉			kg	11.76	0.075

定 额 编 号				A1-37	A1-38
项 目				磷石膏砌块墙	
				墙厚	
				≤150mm	>150mm
全 费 用(元)				7662.14	7526.65
其中	人 工 费(元)			1709.42	1709.42
	材 料 费(元)			4440.34	4316.68
	机 械 费(元)			6.50	6.07
	费 用(元)			873.23	873.01
	增 值 税(元)			632.65	621.47
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量	
材料	磷石膏空心砌块 500×300×150 以内	m ³	407.79	9.958	—
	磷石膏空心砌块 500×300×150 以外	m ³	399.12	—	9.958
	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	390.00	0.274	0.274
	石膏砌块砌筑粘接剂	kg	0.75	215.837	181.900
	聚氨酯泡沫填缝剂 750mL	支	21.93	3.000	2.500
	砌块切割机锯片	片	396.00	0.080	0.080
	水	m ³	3.26	0.076	0.064
料	电【机械】	kW·h	0.64	20.486	19.128
机械	精确砌块专用切割机 MJ34-φ600	台班	12.32	0.528	0.493

三、轻质隔墙

工作内容:材料运输、安装、接口(缝)处抹水泥浆、绑扎钢丝网、膨胀螺栓 U 卡固定,接缝处贴玻璃布、板底细石混凝土等。

计量单位:100m²

定 额 编 号				A1-39	A1-40	A1-41	A1-42
项 目				轻质墙板(玻纤水泥珍珠岩板)			钢丝网夹心矿棉墙板
				板厚(mm)			
				60	85	95	
全 费 用(元)				10391.57	14065.53	15148.34	11922.42
其 中	人 工 费(元)			2445.29	2686.89	2679.84	2231.52
	材 料 费(元)			5843.85	8849.91	9853.95	7570.86
	机 械 费(元)			-	-	-	-
	费 用(元)			1244.41	1367.36	1363.77	1135.62
	增 值 税(元)			858.02	1161.37	1250.78	984.42
名 称		单位	单价(元)	消 耗 量			
材	轻质墙板 860	m ²	47.06	105.000	-	-	-
	轻质墙板 885	m ²	75.30	-	105.000	-	-
	轻质墙板 895	m ²	84.70	-	-	105.000	-
	钢丝网夹心矿棉板 FN-K	m ²	64.00	-	-	-	105.000
	板枋材 杉木	m ³	2566.00	0.110	0.110	0.110	0.005
	玻璃布 80.2	m ²	2.26	42.840	42.840	42.840	-
	U 型卡	kg	4.24	37.800	45.400	48.400	-
	膨胀螺栓	副	0.53	380.000	380.000	380.000	-
	801 胶素水泥浆	m ³	519.78	0.030	0.030	0.030	-
	素水泥浆	m ³	482.66	0.130	0.130	0.130	-
料	预拌混凝土 C30	m ³	431.65	0.070	0.090	0.100	-
	镀锌铁丝 φ0.6	kg	6.10	-	-	-	1.280
	钢丝网 镀锌 14 [#]	m ²	13.00	-	-	-	54.940
	镀锌铁件	kg	6.00	-	-	-	8.550
	钢筋 HPB300 φ6.5	kg	3.60	-	-	-	14.180
	电	kW ·h	0.64	83.200	83.200	83.200	21.340

定 额 编 号				A1-43	A1-44	A1-45
项 目				钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装		
				板厚(mm)		
				50	80	100
全 费 用(元)				9660.64	11928.18	16401.84
其 中	人 工 费(元)			779.20	869.91	972.61
	材 料 费(元)			7687.24	9630.67	13579.99
	机 械 费(元)			—	—	—
	费 用(元)			396.53	442.70	494.96
	增 值 税(元)			797.67	984.90	1354.28
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量		
材 料	钢丝网架聚苯乙烯泡沫夹心板 δ50	m ²	56.47	102.000	—	—
	钢丝网架聚苯乙烯泡沫夹心板 δ80	m ²	75.30	—	102.000	—
	钢丝网架聚苯乙烯泡沫夹心板 δ100	m ²	112.94	—	—	102.000
	墙板固定金属配件 镀锌钢板	kg	5.21	13.567	14.245	15.385
	金属膨胀螺栓	副	1.30	453.000	453.000	503.000
	镀锌钢丝网 φ3×50×50	m ²	18.00	66.200	66.200	66.200
	其他材料费	%	—	1.000	1.000	1.000

工作内容:现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平。

计量单位:100m²

定 额 编 号				A1-46	A1-47	A1-48
项 目				轻质条板隔墙		
				板厚(mm)		
				≤100	≤150	≤200
全 费 用(元)				11758.04	15494.34	18725.62
其 中	人 工 费(元)			1745.07	2303.76	2534.08
	材 料 费(元)			8103.85	10672.42	13279.40
	机 械 费(元)			33.27	44.02	50.63
	费 用(元)			905.00	1194.79	1315.36
	增 值 税(元)			970.85	1279.35	1546.15
名 称		单位	单价(元)	消 耗 量		
材 料	轻质空心隔墙条板 δ100	m ²	66.83	102.000	—	—
	轻质空心隔墙条板 δ150	m ²	89.41	—	102.000	—
	轻质空心隔墙条板 δ200	m ²	112.94	—	—	102.000
	墙板固定金属配件 镀锌钢板	kg	5.21	30.062	43.590	55.614
	玻璃纤维网格布	m ²	2.26	21.389	21.389	21.389
	聚合物干粉砂浆 M10	t	410.69	0.833	0.958	1.042
	预拌混凝土 C15	m ³	389.90	0.261	0.335	0.409
	钢筋 φ6	t	3600.00	0.078	0.078	0.078
	合金钢切割片 φ300	片	122.40	2.214	2.927	3.367
	其他材料费	%	—	1.000	1.000	1.000
机 械	电【机械】	kW ·h	0.64	9.983	13.209	15.194
	岩石切割机 3kW	台班	37.59	0.885	1.171	1.347